Reform Package Plan
快築仕様

室内改装

ポーチ・玄関
A-1

ポーチ・玄関ドアの改装❶

Reform Plan

BEFORE

玄関ドア、床タイルが
古くなった玄関ポーチ



AFTER

アクセントで壁に
タイルを貼り
床タイルも貼り替えし
グレードアップした
玄関ポーチ



Reform Data

工事面積／約3.6㎡

工事内容

- ●玄関ドア／カバー工法玄関ドア取替
- ●床／200角タイル貼替
- ●壁／一部二丁掛タイル貼



玄関ドア

❶ 改装用玄関ドア
（カバー工法玄関ドア）
4.5尺ランマ・片袖付

カバー工法採用で簡単施工の玄関ドア



ドア、部品、ガラスなど取り除きます。

四方枠だけ残します。

リフォーム枠、額縁を取付。

ドア、部品、ガラスを取付。補修・調整・チェックを行い完了。

外装タイル

❷ 壁タイル
二丁掛タイル

施工例

❸ 床タイル
200角磁器タイル

施工例

イラストは完成予想図につき実際とは異なります。掲載商品の仕様は変更する場合がありますのでご了承ください。